

Volgnr. 2302 - 017

Omschrijving: Seevancksweg

Gemeente Edam-Volendam

Deelopdracht gebaseerd op bestek: 22.267-OW

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen

17 juli 2024

Deelopdracht

V2



Bestek post nummer	Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid INSCHRIJVING	Opgedragen Hoeveelheid	Kosten opgedragen hoeveelheid	uitgevoerde hoeveelheid	Kosten uitgevoerde hoeveelheid
1	OPRUIMWERKZAAMHEDEN						
11	Vorbereidende werkzaamheden						
112	Opschonen terrein						
112010	Afsteken overgroeide kanten.	m		460,00			0,00
112020	Schoonmaken verhardingsoppervlak	m2		1.027,00			0,00
12	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN						
121	Verwijderen teervrij asfalt d.m.v. frezen.						
121060	Frezen asfalt 40 mm, > 2,5 m	m2		1.027,00			0,00
123	Verwijderen teervrij asfalt d.m.v. bakfrezen						
123060	Bakfrezen asfalt 60 mm, breedte 1,10 - 1,50 m	m2		110,00			0,00
127	Frezen (getrapte) aansluitingen						
127010	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3		1,00			0,00
14	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN						
141	Opbreken opsluitbanden						
141040	Opbr opsluitbanden 100x200mm, >20m.	m		67,00			0,00
142	Opbreken trottoirbanden						
142020	Opbr trottoirb 130/150x250mm, >20m	m		67,00			0,00
15	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN						
151	Opbreken betonstraatstenen						
151030	Opbr betonstraatstenen KF.	m2		96,00			0,00
153	Opbreken betontegels						
153010	Opbr betontegels, 45mm.	m2		133,44			0,00
156	Opbreken goten						
156020	Opbreken goot van goottegels, 60mm.	m		59,00			0,00
19	Verwijderen terreininrichting						
191	Markeringen						
191010	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)	m2		55,00			0,00
2	Grondwerk						
21	Grond ontgraven						
210010	Grond ontgraven uit cunet, 0,10 - 0,30m	m3		19,20			0,00
22	Grond vervoeren						
220010	Grond vervoeren, binnen 5 km.	m3		19,20			0,00
23	Grond verwerken						
230010	Grond verwerken in cunet, 0,10 - 0,30	m3		20,00			0,00
24	Grond leveren						
240010	Leveren grond, teelgrond	m3		20,00			0,00
240020	Leveren grond, zand voor zandbed	m3		20,00			0,00
4	Aanbrengen verhardingen						
41	Vorbereidende werkzaamheden						
411	Afwerken zandbed						
411010	Afwerken zandbed.	m2		234,80			0,00
42	Aanbrengen funderings- en straatlagen						
421	Aanbrengen funderingen						
421020	Aanbrengen ongebonden wegfundering. 0,25m, b<2,00m	m2		64,00			0,00
422	Aanbrengen straatlagen						
422010	Leveren en aanbrengen straatlaag, dikte 50mm.	m2		234,80			0,00

Volgnr. 2302 - 017

Omschrijving: Seevancksweg

Gemeente Edam-Volendam

Deelopdracht gebaseerd op bestek: 22.267-OW

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen

17 juli 2024

Deelopdracht

V2



Bestek post nummer	Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid INSCHRIJVING	Opgedragen Hoeveelheid	Kosten opgedragen hoeveelheid	uitgevoerde hoeveelheid	Kosten uitgevoerde hoeveelheid
43	AANBRENGEN / OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN						
431	Aanbrengen / opnieuw stellen opsluitbanden						
4310	<u>Opnieuw stellen opsluit- en gazonbanden</u>						
431010	Opnieuw stellen opsluit- en gazonbanden.	m		67,00			0,00
432	Aanbrengen / opnieuw stellen trottoirbanden						
4320	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden</u>						
432010	Opnieuw stellen trottoirbanden. (13/15x25cm)	m		67,00			0,00
434	Pasmaken kantopsluitingen						
434010	Pasmaken van opsluitbanden (10x20)	st		2,00			0,00
434020	Pasmaken van trottoirbanden	st		16,00			0,00
44	Aanbrengen asfaltverhardingen						
442	Aanbrengen deklagen						
4429	<u>Aanbrengen deklagen fietspaden / -stroken</u>						
442940	Aanbr. deklaag AC 11 surf, >150m ² , rood 3% breedte 1,00-2,50m	ton		63,40			0,00
442960	Aanbr. deklaag AC 11 surf, >150m ² , rood 2% breedte 1,00-2,50m	ton		39,30			0,00
443	Aanbrengen asfalt in freesbakken						
443150	Aanbr. tussenlaag, AC16 Bind, breedte 1,00-2,50m	ton		13,75			0,00
444	Aanbrengen kleeflagen						
444020	Leveren en aanbrengen kleeflaag, 0,4 kg/m ²	m ²		1.137,00			0,00
446	Reparaties						
4462	<u>Aanbrengen wapening incl. hechtlaag</u>						
446220	Aanbrengen asfaltwapening. (glasvezel)	m ²		110,00			0,00
447	Afwerken naden						
447040	Afwerken naden in asfalt afstrooimiddel brekerzand	m		20,00			0,00
46	HERSTATEN BETONSTRAATSTENEN						
461	Aanbrengen / herstraten betonstraatstenen						
4611	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>						
461130	Aanbrengen betonstraatstenen, KF	m ²		92,00			0,00
462	AANBRENGEN / HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN						
463	AANBRENGEN / HERSTRATEN BETONTEGELS						
4631	<u>Aanbrengen betontegels</u>						
463110	Aanbrengen betontegels. 45mm	m ²		96,00			0,00
465	Aanbrengen goten						
465030	Aanbr. goot van betontegels.(300x150x60 in c. op f.)	m		59,00			0,00
48	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN						
482	Palletteren / pakketteren						
482020	Palletteren hele stenen	m ²		92,00			0,00
482050	Leveren pallets	st		20,00			0,00
49	Leveranties						
491	Leveren funderingsmateriaal						
491020	Leveren menggranulaat 0/31,5 mm.	ton		15,00			0,00
494	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN						
4941	<u>Leeren opsluitbanden</u>						
494130	Leveren rechte opsluitband 100x200mm.	st		15,00			0,00
4942	<u>Leveren trottoirbanden</u>						
494210	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250mm.	st		15,00			0,00

Volgnr. 2302 - 017

Omschrijving: Seevancksweg

Gemeente Edam-Volendam

Deelopdracht gebaseerd op bestek: 22.267-OW

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen

17 juli 2024

Deelopdracht

V2



Bestek post nummer	Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid INSCHRIJVING	Opgedragen Hoeveelheid	Kosten opgedragen hoeveelheid	uitgevoerde hoeveelheid	Kosten uitgevoerde hoeveelheid
495	Leveren betonstraatstenen						
495070	Leveren betonstraatstenen, KF, grijs	st		440,00			0,00
497	Leveren betontegels						
497010	Lev. betontegels 150x300x45mm, grijs	st		20,00			0,00
497080	Lev. betontegels 300x300x45mm, grijs	st		200,00			0,00
5	Groenvoorzieningen						
572020	Egaliseren.	are		1,00			0,00
572030	Zaaien.	are		1,00			0,00
6	Bebording en markeringen						
61	Aanbrengen markeringen						
612	Aanbrengen markeringen van thermoplast						
6121	<u>Aanbrengen lengtemarkeringen</u>						
612130	Lev en aanbr lengtem, onderbroken 1-1 0,10m.	km		0,50			0,00
6122	<u>Aanbrengen figuratiemarkeringen</u>						
612220	Lev en aanbr overige figuratie markering	m2		35,25			0,00
615	Uitzetten markeringen						
615010	Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering	km		0,50			0,00
81	Ter beschikking stellen						
811	T.b.s. werknemers						
811020	T.b.s. werknemers, stratenmakerskoppel	uur		16,00			0,00
811030	T.b.s. opperman / grondwerker / buizensteller.	uur		16,00			0,00
811040	T.b.s. gecertificeerd verkeersregelaar.	uur		160,00			0,00
812	T.b.s. materieel						
812040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur		16,00			0,00
82	VERKEERSMAATREGELEN						
820030	Toepassen afzetting enkelbaansweg, fig 1205, 30km.	keer		2,00			0,00
820040	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag		10,00			0,00
820130	Toepassen stationaire afzetting op enkelbaansweg.	keer		2,00			0,00
820140	Instandhouden stationaire afzetting.	dag		4,00			0,00
820170	Toepassen omleidingsroute.	keer		1,00			0,00
820180	Instandhouden omleidingsroute.	dag		2,00			0,00
820190	Toepassen bebording vooraankondiging	st		5,00			0,00
820200	Opstellen tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen	st		1,00			0,00
83	Kabels en leidingen						
830020	Verrichten KLIC melding	st		1,00			0,00
84	AAN- EN AFVOER MATERIEEL						
840010	Aan- en afvoer asfaltrees, breedte tot 1,50 m	keer		1,00			0,00
840020	Aan- en afvoer asfaltrees	keer		1,00			0,00
840050	Aan- en afvoer asfaltset C	keer		3,00			0,00
840070	Aan- en afvoer set t.b.v. boren asfaltkernen.	keer		1,00			0,00
840090	Aan- en afvoer set t.b.v. markeringen	keer		1,00			0,00
85	Asfalt- en funderingsonderzoek						
850010	Boren asfaltkernen, tot 0,15m, incl. PAK-marker.	st		3,00			0,00
850020	Boren asfaltkernen, tot 0,30m, incl. PAK-marker.	st		2,00			0,00
850040	Uitvoeren GC-MS-analyse, incl. rapportage.	st		2,00			0,00
850050	Boren funderingslaagkernen, tot 0,40m.	st		2,00			0,00
86	Werkplannen en communicatie						
860	Werkplannen						
860010	Opstellen werkplan.	st		1,00			0,00
860020	Opstellen deelopdrachten.	keer		1,00			0,00

Volgnr. 2302 - 017

Omschrijving: Seevancksweg

Gemeente Edam-Volendam

Deelopdracht gebaseerd op bestek: 22.267-OW

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen

17 juli 2024

Deelopdracht

V2



Bestek post nummer	Omschrijving	Eenheid	Prijs per eenheid INSCHRIJVING	Opgedragen Hoeveelheid	Kosten opgedragen hoeveelheid	uitgevoerde hoeveelheid	Kosten uitgevoerde hoeveelheid
862	Communicatie						
862020	Verzorgen huis-aan-huis brief, 25-75 adressen.	keer		1,00			0,00
87	Werkerrein						
872010	Inrichten werkerrein	keer		1,00			0,00
872020	Instandhouden werkerrein	dag		21,00			0,00
872030	Opruimen werkerrein.	keer		1,00			0,00
88	VERVOERSKOSTEN						
880080	Verv. elementenverh. klemwerk (binnen het werk)	ton		20,00			0,00
	SUBTOTAAL:						0,00
	Indexering 11,40% vanaf 1 januari 2024 over het subtotaal	%		0,00		0,00	0,00
	adhv cijfer oktober 2022 (161,2) en oktober 2023 (179,6)						
89	TOEGEVOEGDE POSTEN NA AANBESTEDING (TPNA)						
890050	Melden werk in Melvin (akkoord 2-11-23 per mail)	keer		1,00			0,00
890080	Aanbr. patr. in asfalt 'StreetPrint' reheat 1,50 m1 breed (patroon??)	m2		393,00			0,00
890090	Herstel gootlaag 3 strekken (bandenzijde P vakken)	m		104,00			0,00
890100	Herstel gootlaag 4 strekken (asfaltzijde P vakken)	m		57,00			0,00
890110	Leveren gitruittegels 300x300x80mm (1 rij extra, 5 ipv 4 rijen)	st		110,00			0,00
890120	Aanbrengen gitruittegels 300x300x80	m2		46,80			0,00
890130	Zetten hoekstukken 13/15 band	st		16,00			0,00
890180	Palletteren gitruittegels	m2		38,00			0,00
890190	Opnemen goot van 4 strekken BKK	m1		57,00			0,00
890200	Opnemen goot van 3 strekken BKK	m1		104,00			0,00
890210	Toeslag toepassen gemodificeerde bitumen tbv streetprint	ton		102,70			0,00
899990	TOTAAL TPNA	EUR				0,00	
9	Staatposten incl tpna						
91	Korting						
918870	Korting (=15,0%)	EUR	1,00			0,00	0,00
929990	Uitvoeringskosten (=0,1%)	EUR	1,00			0,00	0,00
939990	Algemene kosten (=0,1%)	EUR	1,00			0,00	0,00
949990	Winst en risico (=0,1%)	EUR	1,00			0,00	0,00
	TOTAAL:				91.239,60		0,00

Akkoord aannemer

Naam: [REDACTED]

Handtekening:

Akkoord Toezichhouder / Directie

Naam:

Handtekening:

Akkoord Opdrachtgever

Naam:

Handtekening:

Opmerkingen